

設計書

横瀬小学校体育館建築非構造部材耐震化工事

工事名称 横瀬小学校体育館建築非構造部材耐震化工事
 工事場所 勝浦郡勝浦町大字久国
 工期 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日まで
 設計金額 ￥ ☆

工事費総括表

名称	数量	単位	金額	直接工事費	共通費		
					仮設費	現場経費	一般管理費
建築工事	1	式					
電気工事	1	式					
改め							
消費税	10	%					
合計							

明細書

No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2	建築工事						
B	【ステージ】						
	どんちょう外し		1	式			
	ステージ天井仕上げ材全て・下地一部撤去		1	式			
	天井下地補強、どんちょう部分補強木材	材木とも	1	式			
	補強金物	シコーナ、w3/8吊り金物	1	式			
	あと施工アンカー	φ12	7	式			
	雑材、雑金物	釘、角座	1	式			
	天井下地LGS		38.5	m ²			
	天井開口補強		11.7	m			
	どんちょう・照明取付用補強材取付		1	式			
	天井ジプトン張り		38.5	m ²			
	フビ見切り		11.7	m			
	どんちょう修繕	裏地9A、パイプ袋2本、フビ紐交換	1	式			
	どんちょう安全ロープ取替	ワイヤφ4及びクリップ 結束金具含む	1	式			
	どんちょう再取付		1	式			
	どんちょう搬出搬入運搬費		1	式			
	ピアノ引越費用		1	式			
	計						

明細書

No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2	建築工事						
	バスケットゴール撤去処分	吊下げ式×1、ジャバラ×1	1	式			
	吊下げ式防球ネット撤去		1	式			
	吊下げ式防球ネット張替	手引き式 片開き					
		ポリエチレンネット100mm目W17900×H6400	1	式			
	運搬費		1	式			
	手摺25角再接続溶接	材料共	1	式			
	現在使用していない放送設備×2	撤去処分	1	式			
	上記ローリング 架-		1	式			
	上記床養生		1	式			
	ターザンロープ 取付用鉄骨下地の撤去		1	式			
	手摺・梁タッチアップ 塗装		1	式			
	上記ローリング 足場		1	式			
	上記床養生		1	式			
	キャットウォークひび割れエポキシ樹脂注入		15	m			
	計						

明細書

No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3	電気工事						
	位置BOX類		1	式			
	電線 EM-IM	1.6mm (管内)	23	m			
	ケーブル EM-EEF	1.6mm-2c (天井ピット)	23	m			
	照明器具	a15	1	台			
	照明器具	B30	1	台			
	照明器具	B65	12	台			
	照明器具吊鋼材		1	式			
	配管撤去費	配線共	1	式			
	照明撤去費		1	式			
	倉庫照明器具落下防止ワイヤ-	小器具共SUS304 1.5φ	1	式			
	吊下げ式バースケット・ル部分配管直し・固定とも		1	式			
	上記タッチアップ 塗装		1	式			
	雑材・消耗品		1	式			
	ステージ照明PCB判定		1	式			
	計						