

図書館長寿命化工事

令和 5 年 3月 9日

工 事 名 図書館長寿命化工事

工 事 場 所 勝浦郡勝浦町

工 期

設 計 金 額 ￥

数量は参考数量です

名 称	数 量	単 位	金 額	内 訳		
				直接工事費	共 通 費	
					仮設費	現場経費 一般管理費等
A 建築工事	1	式				
改 め						
消 費 税						
合 計						

内 訳 書

[illegible]

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
外 部 足 場	東.西.南.北(中庭)	820.0	m ²			
足 場 手 すり		120.0	m			
昇 降 足 場		89.0	m			
メッシュシート		952.0	m ²			
サッシ面養生	西面タイル部(中庭を除く)	47.4	m ²			
サッシュ美装	西面タイル部(中庭を除く)	47.4	m ²			
竣 工 時 清 掃	外部建物周囲約3m	421.0	m ²			
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 防水工事						
高 圧 洗 浄	防水面	105.0	m ²			
カチオン下地調整		105.0	m ²			
シ ー ト 防 水	t-1.2歩行用仕上げ	74.2	m ²			
シ ー ト 防 水	(内樋)t-1.2シルバー仕上げ	31	m ²			
アルミアングル	10*30(防水端部)材工	173.0	m			
コーキング	変性シリコン サッシュ廻り打ち直し	220.0	m			
コーキング	変性シリコン 水切り等15*15	21.8	m			
コーキング	変性シリコン 伸縮目地25*25	175.0	m			
コーキング	変性シリコン シート防水端部	173.0	m			
クラック補修	Uカットエポキシ樹脂充填	157	m			
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3 タイル工事						
2丁掛タイル剥し	西側部分 下地モルタル共	153.0	m ²			
サッシュ廻りはつ り	西側部分 下地モルタル共	112.0	m			
カ ッ タ ー 切	タイルとモルタルの堺部分	13.2	m			
タイル残材運搬	モルタル含む 場内運搬積み込み	9.57	m ³			
タイル残材運搬	モルタル含む 場外 4t	4.0	回			
タイル処分費	モルタルガラ含む	14.2	t			
モルタル塗り		153.0	m ²			
新設2丁掛タイル	接着貼り レンガタイル	153.0	m ²			
2 丁 曲 が り	接着貼り レンガタイル	54.9	m			
2 丁 屏 風	接着貼り レンガタイル	30.5	m			
タイルピンニン グ 工 法	中庭部分 50-60FST工法	502.0	枚			
タイル割れ	中庭部分 貼り直し材工	98	枚			
小 計						

明細書

[illegible]

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 雑工事						
室外機再取り付け	RA-1ビル用マルチエアコン室外機-2個	1.0	台			
室外機再取り付け	RA-2ビル用マルチエアコン室外機-2個	2.0	台			
冷 媒 充 填		1.0	式			
レッカーリース		2	日			
粘 土 瓦	56番	5.0	枚			
同 上 手 間	材工	1.0	式			
小 計						