

令和 8 年度

勝浦町簡易水道中山横瀬地区三月田区域配水管布設替工事実施設計業務

勝 浦 町

令和 8 年度 勝浦町簡易水道中山横瀬地区三月田区域配水管布設替工事実施設計業務

費目・工種・種別・細別	数量	単位	単 価	金 額	番 号	摘 要
直接原価						
直接人件費	1.0	式				
開削工法						
設計協議 初回、最終および中間 1 回	1.0	式			内訳-1	
布設替詳細設計 $\phi 50 \times 300\text{m}$	1.0	式			内訳-2	
報告書作成	1.0	式			内訳-3	
直接経費						
旅費交通費	3.0	日			単価-1	
電子成果品作成	1.0	式				
その他原価	1.0	式				
業務原価						
一般管理費等	1.0	式				
設計業務価格						

[illegible]

内 訳 書

第 1 号 内訳表	設計協議	1業務当り
-----------	------	-------

設計協議

1業務当り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

第 3 号 内訳表

報告書作成

1 k m 当り

報告書作成

1 k m 当り

[illegible]

配水管設計積算条件－開削工法－小口径（管径350mm以下）
布設替詳細設計－標準設計（仮設配管無し）

1. 設計条件

ア. 管 径	50mm
イ. 延 長	L=300m
ウ. 床付深さ	h=2. 0m未満
エ. 難易の指数	
a. 地域環境	主として郊外又は住宅数少量
b. 道路幅員	標準
c. 地下埋設物	なし
d. 土質	検討しない
オ. 工事件数	1件
カ. 仮設配管	0m
キ. その他	設計協議は初回、最終及び中間 1 回

2. 補正

（1）管径に係る補正

管 径	補正率	延 長(m)		仮設長(m)	備 考
50		300. 0			
補正率		300. 0			

（2）延長に係る補正

L=300m	補正率=
--------	------

（3）難易の指数に係る補正

a. 地域環境	1
b. 道路幅員	3
c. 地下埋設物	1
d. 土質	－
	5
	補正率=

（4）工事件数に係る補正

案件数	1	補正率=
-----	---	------

（5）仮設配管に係る補正

布設替路線全延長	300. 0	m
仮設配管を要する委託路線延長		m
	補正率=	

（6）土工事を伴わない場合の補正

すべての区間で土工事を行う。
補正率=

第 4 号 内訳表

直接測量費

[illegible]

单 价 表

第 1 号 単価表

旅費交通費

ライトバン, 1500cc運転, 1日当り

費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	番 号	摘 要
	材料	ガソリン	レギュラー		L				
	損料	損料	ライトバン1500cc	2.0	時間				運転時間当り損料
		損料	ライトバン1500cc	1.0	日				供用日当り損料
	合 計								

第 2 号 単価表 4 級基準点測量（伐採なし） 一金 円 (新設点1点当たり)					標準作業量	新設点35点	(条件補正)	
					地形	平地/耕地	耕地/平地	
					測点間隔	—	—	
					測点幅、間隔	—	—	
					交通量	—	—	
					曲線数	—	—	
					名 称	規 格	単位	数 量
直接人件費								
測量主任技師		人						
測量技師		人						
測量技師補		人						
測量助手		人						
測量補助員		人						
小 計						①		
機械経費		式	1.00			②		
通信運搬費等		式	1.00			③		
材料費		式	1.00			④		
計	①+②+③+④					⑤		
精度管理費		式	1.00			⑥		
合 計	⑤+⑥					円（標準作業量当たり）		
(条 件 補 正)								
4 級基準点測量（伐採なし）		点	35.00			補正		
		点	1.00			⑦		
精度管理費		点	35.00			補正		
		点	1.00			⑧		
計	⑦+⑧					円（1点当たり）		

[illegible]

第 4 号 単価表 現 地 測 量 一金 円 (0.003 km ² 当たり)					標準作業量	0.1km2	(条件補正)	
					縮尺	S=1/500	S=1/500, 耕地/平地	
					地形	平地/耕地		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考		
直接人件費								
測量主任技師		人						
測量技師		人						
測量技師補		人						
測量助手		人						
測量補助員		人						
小 計						①		
機械経費		式	1.00			②		
通信運搬費等		式	1.00			③		
材料費		式	1.00			④		
計	①+②+③+④					⑤		
精度管理費		式	1.00			⑥		
合 計	⑤+⑥					円 (標準作業量当たり)		
(条 件 補 正)								
現 地 測 量	S=1/500, 耕地/平地	km ²	0.10			補正 ⑦		
精度管理費		km ²	0.10			補正 ⑧		
計	⑦+⑧					円 (標準作業量当たり)		
作業量 A : 0.00300 km2当たり y= % y/100=								
		km ²	0.003			円		

第 5 号 単価表 横断測量 一金 円 (1km当たり)					標準作業量	1km	(条件補正)	
					地形	平地/耕地	耕地/平地	
					測点間隔	—	—	
					測点幅、間隔	20m、60m	50m, 45m未満	
					交通量	1, 000台未満	0～1, 000台未満/12時間	
					曲線数	2	0	
					名 称	規 格	単位	数 量
直接人件費								
測量主任技師		人						
測量技師		人						
測量技師補		人						
測量助手		人						
測量補助員		人						
小 計						①		
機械経費		式	1. 00			②		
通信運搬費等		式	1. 00			③		
材料費		式	1. 00			④		
計	①+②+③+④					⑤		
精度管理費		式	1. 00			⑥		
合 計	⑤+⑥					円（標準作業量当たり）		
(条 件 補 正)								
横断測量		km	1. 00			補正		
精度管理費		km	1. 00			補正		
計						円（1km当たり）		