

[illegible]

| 配水池取壊             |                           |                      |    |        |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----|--------|
|                   |                           |                      |    |        |
| 名称                | 規格                        | 算式                   | 単位 | 数量     |
| コンクリート取壊          | 頂盤                        | 5.00 × 5.00 × 0.20   | m3 | 5.00   |
|                   | 控除                        | - 0.28 × 0.20 (MH)   | m3 | 0.06   |
|                   | 壁                         | + 5.40 × 2.10 × 0.20 | m3 | 2.27   |
|                   | 壁                         | + 5.40 × 2.10 × 0.20 | m3 | 2.27   |
|                   | 壁                         | + 5.00 × 2.10 × 0.20 | m3 | 2.10   |
|                   | 壁                         | + 5.00 × 2.10 × 0.20 | m3 | 2.10   |
|                   | 底盤                        | + 5.80 × 5.80 × 0.20 | m3 | 6.73   |
|                   | 小屋屋根                      | + 0.83 × 0.73 × 0.08 | m3 | 0.05   |
|                   | 小屋壁                       | + 0.83 × 0.96 × 0.10 | m3 | 0.08   |
|                   | 小屋壁                       | + 0.83 × 0.96 × 0.10 | m3 | 0.08   |
|                   | 小屋壁                       | + 0.73 × 0.96 × 0.10 | m3 | 0.07   |
|                   | 小屋壁                       | + 0.73 × 0.96 × 0.10 | m3 | 0.07   |
|                   | 控除                        | - 0.60 × 0.96 × 0.10 | m3 | 0.06   |
|                   |                           | 計                    | m3 | 20.70  |
| C o n塊運搬費 (DT4t積) | バックホウ0.28m3<br>L=10.0km以下 |                      | m3 | 20.70  |
| 中間処理費             | コンクリート塊                   |                      | m3 | 20.70  |
| 標識柱・基礎撤去          | 単柱式<br>(基礎含む)             |                      | 基  | 1.00   |
| 標識柱撤去             | 400kg未満/基                 |                      | 基  | 1.00   |
| 計装盤類撤去            |                           |                      | 式  | 1.00   |
| 小型バックホウ掘削積込       |                           |                      | m3 | 10.00  |
| 管路埋戻工(機械埋戻)       |                           |                      | m3 | 50.00  |
| 盛土材料              |                           |                      | m3 | 50.00  |
| 法面整形              |                           |                      | m2 | 100.00 |
| 産業廃棄物分析 アスベスト含有   | 定性分析 1481-1               |                      | 検体 | 1.00   |
|                   |                           |                      |    |        |

| 既設管撤去                     |         |         |   |         |    |          |    |        |        |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|----|----------|----|--------|--------|
|                           |         |         |   |         |    |          |    |        |        |
| 名称                        | 規格      | 算式      |   |         | 単位 | 数量       |    |        |        |
| 既設PE管撤去                   | φ 40    |         |   |         | m  | 28. 20   |    |        |        |
| 既設PE管撤去                   | φ 20    |         |   |         | m  | 60. 50   |    |        |        |
| 既設PE管撤去                   | φ 30    |         |   |         | m  | 74. 50   |    |        |        |
| 既設VP管撤去                   | φ 75    | 240. 00 | + | 240. 00 | m  | 480. 00  |    |        |        |
| 撤去管切断                     | PE φ 40 | 28. 20  | ÷ | 6. 00   | 口  | 5. 00    |    |        |        |
| 撤去管切断                     | PE φ 20 | 60. 50  | ÷ | 6. 00   | 口  | 10. 00   |    |        |        |
| 撤去管切断                     | PE φ 30 | 74. 50  | ÷ | 6. 00   | 口  | 12. 00   |    |        |        |
| 撤去管切断                     | VP φ 75 | 480. 00 | ÷ | 6. 00   | 口  | 80. 00   |    |        |        |
| 人力運搬(運搬～取卸し)              | PE φ 40 | 0. 048  | × | 28. 20  | =  | 1. 35    | m3 | 48. 84 |        |
|                           | PE φ 20 | 0. 027  | × | 60. 50  | =  | 1. 63    |    |        |        |
|                           | PE φ 30 | 0. 042  | × | 74. 50  | =  | 3. 13    |    |        |        |
|                           | VP φ 75 | 0. 089  | × | 480. 00 | =  | 42. 72   |    |        |        |
| 中間処理費 廃プラ<br>(積込み～運搬～取卸し) | PE φ 40 | 0. 439  | × | 28. 20  | =  | 12. 38   | kg | t      | 1. 11  |
|                           | PE φ 20 | 0. 195  | × | 60. 50  | =  | 11. 80   | kg |        |        |
|                           | PE φ 30 | 0. 358  | × | 74. 50  | =  | 26. 67   | kg |        |        |
|                           | VP φ 75 | 2. 200  | × | 480. 00 | =  | 1056. 00 | kg |        |        |
| 運搬費<br>(積込み～運搬～取卸し)       | PE φ 40 | 0. 048  | × | 28. 20  | =  | 1. 35    |    | m3     | 48. 84 |
|                           | PE φ 20 | 0. 027  | × | 60. 50  | =  | 1. 63    |    |        |        |
|                           | PE φ 30 | 0. 042  | × | 74. 50  | =  | 3. 13    |    |        |        |
|                           | VP φ 75 | 0. 089  | × | 480. 00 | =  | 42. 72   |    |        |        |
|                           |         |         |   |         |    |          |    |        |        |
|                           |         |         |   |         |    |          |    |        |        |
|                           |         |         |   |         |    |          |    |        |        |
|                           |         |         |   |         |    |          |    |        |        |
|                           |         |         |   |         |    |          |    |        |        |





土 工 事 数 量 計 算

| 対象となる構造物等 | 標準断面                                     | 面積             | 標準掘削断面.1 |                   |                                                        | 掘削延長 | 88.000 | 備考 |
|-----------|------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|----|
|           |                                          |                | 名        | 称                 | 単位                                                     | 算 式  | 数量     |    |
|           | 舗装版切断<br>コンクリート                          | m              | 掘削延長     | 両側                | 0.000 × 0.000                                          |      | 0.000  |    |
|           | 舗装版BH直接掘削・積込工<br>山積0.13m3 10cm< t ≤15cm  | m <sup>2</sup> | 掘削幅      | 掘削延長              | 0.000 × 0.000                                          |      | 0.000  |    |
|           | バックホウ掘削積込<br>山積0.13m3                    | m <sup>3</sup> | 掘削幅      | 管天高 管外径 管底高 舗装厚   | 0.600 × ( 0.300 + 0.060 + 0.000 - 0.000 ) × 88.000     |      | 19.008 |    |
|           | 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>山積0.13m3 砂               | m <sup>3</sup> | 掘削幅      | 上砂高 管外径 下砂高 管断面積  | ( 0.000 × ( 0.000 + 0.000 + 0.000 ) - 0.000 ) × 0.000  |      | 0.000  |    |
|           | 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>山積0.13m3 掘削土             | m <sup>3</sup> | 掘削幅      | 掘削深 砂巻高 簡易舗装 管断面積 | ( 0.600 × ( 0.360 - 0.000 - 0.000 ) - 0.000 ) × 88.000 |      | 19.008 |    |
|           | 土砂運搬費 (DT4t積)<br>バックホ0.28m3 L=13.0km以下   | m <sup>3</sup> | BH未掘     | BH埋戻              | 19.008 - 19.008                                        |      | 0.000  |    |
|           | CON塊運搬費 (DT4t積)<br>バックホ0.28m3 L=10.0km以下 | m <sup>3</sup> | 舗装掘削     | 舗装厚               | 0.000 × 0.000                                          |      | 0.000  |    |
|           | 中間処理費<br>コンクリート塊                         | m <sup>3</sup> | 舗装掘削     | 舗装厚               | 0.000 × 0.000                                          |      | 0.000  |    |
|           | 中間処理費<br>建設汚泥                            | m <sup>3</sup> | 係数       | 係数 舗装厚 切断長        | 0.000 × 10 <sup>-2</sup> × 0.000 × 0.000               |      | 0.000  |    |
|           |                                          |                |          |                   |                                                        |      |        |    |
|           |                                          |                |          |                   |                                                        |      |        |    |
|           |                                          |                |          |                   |                                                        |      |        |    |
|           |                                          |                |          |                   |                                                        |      |        |    |