

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

勝浦町

町 長	副 町 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和 8 年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日公共
単 価 地 区	徳島 3
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事03	1	式				
補修工	1	式				
断面修復工	1	式				
断面修復工（左官工法）	1	式			単 1 号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離19.2km	0.7	m3			施 1 号	DID区間無し
コンクリート塊(無筋)	0.7	m3				異物分離要 中間処理(比重計算後)
排水管取替工	1	式				
極小規模補修工事ガス切断切削仕上工 6≦t≦10、桁外面	1.44	m			単 2 号	
スクラップ H1	-0.029	t				
極小規模鋼桁孔明工 SS400、t≦30、水平及び下向き	16	本			単 3 号	
排水管設置 足場有り	3.6	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付部材材料 加工費を含む	4	基			単 4 号	見積
支承アンカーナット部補修工	1	式				
極小規模現場溶接工 下向き、水平 橋脚外部	0.11	m			単 5 号	
取付部材材料 SS400 PL60×22×60 加工費を含む	1	個				見積
ボルト取付工	1	式				
極小規模高力ボルト本締め工	2	本			単 6 号	
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×80mm	2	組				R8.4建設物価p61 R8.4積算資料p60
防護柵塗り替え塗装工	1	式				
素地調整 防護柵類	37.4	m2			P 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付属構造物塗替 下塗 鉛・鉛フリーさび止ペイント 淡彩	74.8	m2			P 3 号	防護柵類・落石防止柵類
付属構造物塗替 中塗 長油性7ル酸樹脂塗料 淡彩	37.4	m2			P 4 号	防護柵類・落石防止柵類
付属構造物塗替 上塗 長油性7ル酸樹脂塗料 淡彩	37.4	m2			P 5 号	防護柵類・落石防止柵類
防護柵ボルト取付工	1	式				
防護柵ボルト	1	組			単 7 号	
伸縮装置取替工	1	式				
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型（1車線相当）	7.44	m				R8.4土木コスト情報p177 R8.4積算資料p148
伸縮装置材料費 プロフジョイントCDx-20（二次止水）同等品	7.44	m				見積
シール材 シリコン系	0.21	l				R8.4建設物価p346
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離19.2km	0.7	m3			施 1 号	DID区間無し

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート塊(鉄筋)	0.7	m3				異物分離要 中間処理(比重計算後)
止水対策工 シール材、バックアップ材含む	0.65	m				見積
※ (すり付け舗装)						
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			P 6 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	13	m2			P 7 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1.9	m3			P 8 号	28.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
コンクリート塊(無筋)	1.9	m3				異物分離要 中間処理(比重計算後)
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 9 号	
締固め タンパ	13	m2			単 8 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	13	m2			P 10 号	再生粒度調整碎石 RM-30
表層 コンクリート t=15cm	13	m2			単 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用水切り工	1	式				
水切り設置工	27	m			単 10 号	
塗り替え塗装工	1	式				
塗膜除去工	1	式				
橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	65.4	m2				R8.4土木コスト情報p345 R8.4積算資料p432
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	65.4	m2			単 11 号	
塗膜除去工 廃材の回収・積込	65.4	m2				R8.4土木コスト情報p481 R8.4土木施工単価p542
再生オープンドラム	2	本				見積
塗膜除去時環境対策資機材	1	式				
塗膜除去時環境対策資機材	1	式			単 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜処分工	1	式				
ケレンかす 0.04t/m2、徳島県環境整備公社（徳島東部）	2.6	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積級 2.9t吊	2.6	t			P 11 号	DID区間有 運搬距離46.5km以下
塗り替え塗装工	1	式				
塗替塗装 Rc-1 素地調整 1種ケレン 時間制約なし	65.4	m2				R8.4コスト情報p349 R8.4土木施工単価p432
塗替塗装 Rc-1 研削材及びケレンかす回収・積込費	65.4	m2				R8.4コスト情報p346 R8.4土木施工単価p432
塗替塗装 防食下地 Rc-1 有機ジンクリッチスプレー 600g×1層	65.4	m2				R8.4コスト情報p348 R8.4土木施工単価p432
塗替塗装 下塗り塗装 Rc-1 弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗装 240g×2層	65.4	m2				R8.4コスト情報p347 R8.4土木施工単価p432
塗替塗装 中塗り Rc-1 濃彩 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装用 170g×1層	65.4	m2				R8.4コスト情報p350 R8.4土木施工単価p436
塗替塗装 上塗り Rc-1 濃彩 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 140g×1層	65.4	m2				R8.4コスト情報p354 R8.4土木施工単価p436

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
吊り足場工	1	式				
床版補強足場 タイプA3 総月数1.6月、部材移動あり、桁高h<1.5	58.1	m2			単 13 号	
床面シート張り防護工 供用月数1.6月	58.1	m2			単 14 号	
床版補強足場 タイプB（両側朝顔） 総月数1.6月	58.1	m2			単 15 号	
両面朝顔 板張防護工 供用月数1.6月	58.1	m2			単 16 号	
両面朝顔 シート張防護工 供用月数1.6月	58.1	m2			単 17 号	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	58.1	m2			単 18 号	
地覆補修用足場工	1	式				
橋梁地覆補修等足場 タイプE 供用月数1.6月 シート+板張	21.4	m2			単 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全処理工	1	式				
交通誘導警備員 B	10	人日			施 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
塗膜除去時安全衛生保護具	1	式			単 21 号	
技術管理費	1	式				
ケレンかす成分試験	1	式				見積
普通トラック運転 1.5t積級		時間				
普通作業員		人				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 1 号 単価表 】 断面修復工（左官工法） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	0.772	m3				R8.4建設物価p193
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】 極小規模補修工事ガス切断切削仕上工 6≦t≦10、桁外面 1.44 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 3 号 単価表】

極小規模鋼桁孔明工 SS400、 $t \leq 30$ 、水平及び下向き

16 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 4 号 単価表 】						
取付部材材料 加工費を含む						
(見積 ,)						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直管 VP125A×900	1	本				見積
取付金具 垂鉛メッキ、B・N含む	1	組				見積
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
極小規模現場溶接工 下向き、水平 橋脚外部						0.11 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】						
極小規模高力ボルト本締め工						2 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 7 号 単価表 】 防護柵ボルト							1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
六角ボルト（注ボルト） 溶融亜鉛メッキ M20×160	1	本				R8.4積算資料p66	
六角ナット 溶融亜鉛メッキ M20	1	個				R8.4積算資料p67	
丸座金 溶融亜鉛メッキ M20	1	枚				R8.4積算資料p67	
計							
単位当たり							

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 8 号 単価表 】						
締固め タンパ						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ締固め	0.3	m3			P 12 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【第 9 号 单価表】

表層 コンクリート $t=15\text{cm}$

10 m2 当り

[illegible]

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 10 号 単価表 】						
水切り設置工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水切り材 ウォーターカッター同等品	1	m				見積
橋梁用水切り材設置工 接着剤固定式、床版下面	1	m				R8.4土木コスト情報p619
計						
単位当たり						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 11 号 単価表 】						
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	1	m2				R8.4土木コスト情報p480 R8.4積算資料p542
塗膜剥離剤 リペアソルブS同等品以上	1.07	kg				R8.4建設物価p196 R8.4積算資料p267
計						
単位当たり						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 12 号 単価表 】							1 式 当り
塗膜除去時環境対策資機材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
負圧集塵装置（レンタル費） 5～7m3/min	0.2	台・月				見積	
負圧集塵装置（基本管理費・サポート料込） 5～7m3/min	1	式				見積	
負圧集塵装置用1次フィルター	3	枚				見積	
負圧集塵装置用2次フィルター	1	枚				見積	
負圧集塵装置用HEPAフィルター	1	枚				見積	
吸気用ダクト 20m	1	本				見積	
排気用ダクト 20m	1	本				見積	
真空掃除機（レンタル費）	0.2	台・月				見積	
真空掃除機（基本管理費・サポート料込）	1	式				見積	
真空掃除機用1次フィルター	1	枚				見積	
真空掃除機用FEPAフィルター 真空掃除機用2次フィルター内臓	1	枚				見積	
簡易セキュリティールーム	1	台				見積	

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【第 12 号 単価表】 (続 き) 塗膜除去時環境対策資機材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
エアシャワー（レンタル費）	0.2	台・月				見積
エアシャワー（基本管理費・サポート料込）	1	式				見積
エアシャワー用1次フィルター	1	枚				見積
エアシャワー用EPAフィルター	1	枚				見積
計						
単位当たり						

【第 13 号 単価表】

床版補強足場 タイプA3 総月数1.6月、部材移動あり、桁高h<1.5

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場損料 橋梁補修工用	10	m2				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
床面シート張り防護工 供用月数1.6月						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場・防護損料 シート	10	m2				
計						
単位当たり						

【第 15 号 単価表】

床版補強足場 タイプB（両側朝顔） 総月数1.6月

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場損料 橋梁補修工用	10	m2				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】						
両面朝顔 板張防護工 供用月数1.6月						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
防護材損料 板張	10	m2				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第 18 号 単価表 】						
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
養生シート損料（全損）	10	m2				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】						
橋梁地覆補修等足場 タイプE 供用月数1.6月 シート+板張						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
足場・防護損料 シート+板張	10	m2				
諸雑費	1	式				調整金
計						
単位当たり						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【 第 20 号 単価表 】						
溶接金網 φ6、150×150				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
溶接金網 φ6、150×150	100	m2				R8.10建設物価p73 R8.10積算資料p56
計						
単位当たり						

令和8年度立川柳小屋橋橋梁修繕工事

【第21号単価表】 塗膜除去時安全衛生保護具 1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 Sy185 V3-H	3	個				R8.4建設物価p774
呼吸用保護用フィルター V3	36	個				R8.4建設物価p774
使い捨て防護服 タイベック ソフトウェアIII型	36	着				R8.4建設物価p774
防護手袋 ニトリル防護手袋 58-435	36	組				R8.4建設物価p774 16,280円/袋 12双/袋
シューズカバー タイベックシューズカバー 6873	36	個				R8.4建設物価p774
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離19.2km (DID区間無し ,)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日				タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】 排水管設置 足場有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り							

【第 2 号 施工パッケージ】 素地調整 防護柵類								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
塗装工									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 構造物区分 防護柵類			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【第 3 号 施工パッケージ】 附属構造物塗替 下塗 鉛・クロムフリーさび止めペイント 淡彩 (防護柵類・落石防止柵類 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
塗装工							
その他(労務)							
【材料】							
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り JIS K5674 1種							R8.4建設物価p197 R8.4積算資料p251
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 塗装種別 下塗 鉛・クロムフリーさび止めペイント 淡彩 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 4 号 施工パッケージ】 附属構造物塗替 中塗 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 (防護柵類・落石防止柵類 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
塗装工							
その他(労務)							
【材料】							
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用淡彩色 JIS K5516 2種							R8.4建設物価p197 R8.4積算資料p252
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 塗装種別 中塗 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4	構造物区分 防護柵類・落石防止柵類			

【第 5 号 施工パッケージ】								1 m2 当り
付属構造物塗替 上塗 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 (防護柵類・落石防止柵類 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
塗装工								
その他(労務)								
【材料】								
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用淡彩 JIS K5516 2種							R8.4建設物価p197 R8.4積算資料p252	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 23 塗装種別 上塗 長油性フタル酸樹脂塗料 白色 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4	構造物区分 防護柵類・落石防止柵類				

【第 6 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

勝浦町

【第 7 号 施工パッケージ】 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] バックホウ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【第 8 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (28.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 9 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックケット容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【第 10 号 施工パッケージ】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3							
振動ロー (搭乗式コンパクト型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生粒度調整碎石 RM-30							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積級 2.9t吊 (DID区間有 ,運搬距離46.5km以下)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
トラック[クレーン装置付] 通称 4～4.5t積級 吊能力2.9t									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4～4.5t積級 2.9t吊 [J6] = 15 片道運搬距離(km) 46.5km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						

【第 12 号 施工パッケージ】 タンパ締固め							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
タンパ 及びランマ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 13 号 施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型 (,一般養生)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車							