

数量総括表

1 / 3

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
土工	作業土工					
		盛土	転用土	m3	2	数量計算表参照 V=1.8
		掘削	土砂	m3	17	数量計算表参照 V=16.8
		床堀	土砂	m3	14	数量計算表参照 V=14.2
		埋戻	転用土	m3	9	数量計算表参照 V=8.8
		基面整正	土砂	m2	6	数量計算表参照 A=6.4
		AS舗装取壊	As t=4cm	m2	6	数量計算表参照 A=6.4
		舗装カッター切断	As t=4cm	m	10	L=10.2
		污泥処理	(株) 折口組	m2	0.01	$2.3 \times 0.01 \times 0.04 \times 10.2 = 0.009$
		残土処理	発生土	m3	20	$16.8 + 14.2 - 1.8 - 8.8 = 20.4$
		残塊処理	AS殻	m3	1.0	$6.4 \times 0.15 = 0.96$

数量総括表

2 / 3

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
擁壁工	コンクリートブロック積			m	6.25	平均延長
		コンクリートブロック積	控 35cm	m2	41	数量計算表参照 A=40.52
		裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	8	数量計算表参照 V=8.11
		裏込材	RC-40	m3	21	数量計算表参照 V=21.1
		水抜管	VP ϕ 65	m	12	$(40.52 - 0.30 * 7.40) * 1/2.00 * 0.55 * 1.118 = 11.8$
		背面排水材	点在 300*300	m2	2	$(40.52 - 0.30 * 7.40) * 1/2.00 * 0.30 * 0.30 = 1.7$
		足場	単管傾斜足場	掛m ²	78	$3.60 * 6.25 + 5.90 * 5.10 + 3.8 * 6.65 = 77.86$
	基礎コンクリート			m	7.4	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	$0.148 * 7.40 = 1.10$
		型枠	小型	m2	3	$0.45 * 7.40 = 3.3$
		砕石基礎	RC-40 t=20cm	m2	6	$0.80 * 7.40 = 5.9$
			t=10			
	天端コンクリート			m	5.1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.5	$0.095 * 5.10 = 0.48$
		型枠	小型	m2	1	$0.22 * 5.10 = 1.1$
			t=10			

数量総括表

3 / 3

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
	小口止工			箇所	2	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	5	$2.348+2.539=4.89$
		型枠	小型	m2	37	$17.75+19.15=36.9$
舗装復旧工	アスファルト舗装工			m	8.3	面積 $A=0.80*8.30=6.64\text{m}^2$
		表層工	再生密粒度AS(13) t=4cm, PK-3	m2	7	
		路盤工	RM-30 t=10cm	m2	7	
取付工	取付工					
		練石積	t=20cm	m2	30	起点側 $1/2*(0.50+3.60)*6.99=14.33$ 終点側 $1/2*(0.50+3.80)*7.43=15.97$ 合計面積 $14.33+15.97=30.30$

土工 数量計算表 (1)

測 点 名	点間距離	盛土			掘削			床堀			埋戻			基面整正		
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO.0		0.2			2.1			1.7			1.1			0.8		
+4.00	4.000	0.3	0.25	1.0	1.9	2.00	8.0	1.8	1.75	7.0	1.1	1.10	4.4	0.8	0.80	3.2
+8.00	4.000	0.1	0.20	0.8	2.5	2.20	8.8	1.8	1.80	7.2	1.1	1.10	4.4	0.8	0.80	3.2
計	8.000			1.8			16.8			14.2			8.8			6.4

土工 数量計算表 (2)

[illegible]