

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

勝浦町

町 長	副 町 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和 8 年災第 1 7 号棚野立川線復旧本工事（担い手確保型）							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年災第 1 7 号棚野立川線復旧本工事（担い手確保型）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島 3
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
復旧本工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 現場制約有 土砂	70	m3			P 1 号	
掘削 現場制約有 土砂	10	m3			P 1 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	130	m2			P 2 号	
法面整形 切土部 軟岩	340	m2			P 3 号	
残土処理工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	80	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウバケット容量0.28m3 土砂	80	m3			P 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
整地 敷均し(ルーズ) 10,000m3未満	80	m3			P 6 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	80	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	250	m3			P 7 号	
土砂処分 処分場（ヒロックス）	450	t				
立木積込み	4	t			単 1 号	
立木処分費	1	式			単 2 号	
法面工	1	式				
植生工	1	式				
種子散布工 施工規模100～250m2未満	130	m2			施 1 号	
法面吹付工	1	式				
コンクリート吹付工 厚10cm 施工規模250～500m2未満	335	m2			施 2 号	
鉄筋挿入工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋挿入工(ロック'ル工) 現場条件 重機搬入困難 時間制約無	110	m			施 3 号	
材料費	1	式			単 3 号	
削孔機械の上下移動	7	回			施 4 号	
鉄筋挿入の仮設足場工	320	空m3			施 5 号	
確認試験 単管足場	3	本			単 4 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土質試験費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年災第17号棚野立川線復旧本工事（担い手確保型）

【 第 1 号 単価表 】							10	t 当り
立木積み込み								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.5m3		時間						
計								
単位当たり								

【 第 2 号 単価表 】 立木処分費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ワロ-ド・ディーゼ-ル 4t積級		時間				
木くず(伐採木根、竹根)	10.7	t				
計						
単位当たり						

令和8年災第17号棚野立川線復旧本工事（担い手確保型）

【 第 3 号 単価表 】 材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
メッキボルト D19NT × 2500	48	本					
先端キャップ D19用	48	個					
ナット D19用	48	個					
スペーサー D19用	96	個					
シース D19用	48	個					
角座金（法面用） 150 × 150 × 9 径45（メッキ付）	48	枚					
ワッシャー D19用	48	個					
箱抜き管 VU75用	5	m					
注入材	1	式			単 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 4 号 単価表 】						
確認試験 単管足場						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】 注入材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
セメント（普通ポルトランド） バラ	1.23	t				
グラウト用混和剤 シーカセムFLC 400		l				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
種子散布工 施工規模100～250m2未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 種子散布	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
コンクリート吹付工 厚10cm 施工規模250～500m2未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工（コンクリート吹付） 厚10cm	1	m2				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【第3号 施工単価表】

鉄筋挿入工(メッキボルト工) 現場条件 重機搬入困難 時間制約無

2.3 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋挿入工(メッキボルト工) 現場条件	2.3	m				
メッキボルト ネジ節棒鋼 SD345 D19 L=2500	2.5	m				
注入材(グラウト材料) 28 24N/mm ² 口ス率0.4	0.008	m ³				
頭部処理材 角座金・ナット・ワッシャー・オイルキャップ・グリス等	1	組				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第4号 施工単価表】

削孔機械の上下移動

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋挿入工(ロッド工) 削孔機械の上下移動	1	回				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
鉄筋挿入の仮設足場工						
1 空m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 仮設足場の設置・撤去	1	空m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
掘削 現場制約有 土砂								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり				

【第2号 施工パッケージ】 法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準〕 バック容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第3号 施工パッケージ】 法面整形 切土部 軟岩							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準〕 バック容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 4 土質 軟岩			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 4 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:3次基準] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

【第5号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 1 運搬距離 0.2km以下							

【第6号 施工パッケージ】 整地 敷均し(ルース) 10,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸﾛｰ) [標準] バックホウ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース) [J4] = 1 障害の有無 障害無し			[J3] = 1	施工数量 10,000m3未満			

【第7号施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 13 運搬距離 35.0km以下							