

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

勝浦町

町 長	副 町 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和 8 年災第 1 6 号星谷灰焼第 2 支線復旧工事（担い手確保型）							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年災第 1 6 号星谷灰焼第 2 支線復旧工事（担い手確保型）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島 3
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	15	m3			P 1 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩	0.4	m3			P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	13	m3			P 3 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩	1	m3			P 2 号	
埋戻し 小規模	9	m3			P 4 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	21	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	21	m3			P 6 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート塊(無筋)	1	m3				
擁壁工	1	式				
コンクリートブロック積	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	5	m2			施 2 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	1	m3			P 8 号	
単管傾斜足場	14	掛m2			施 3 号	
基礎コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	0.1	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m2			P 10 号	
天端コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.2	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小口止め	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	1	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			P 12 号	
埋戻コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	0.4	m3			P 9 号	
重力式擁壁	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	2	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m2			P 10 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	2	m2			P 13 号	
管渠工	1	式				
管渠工 φ800	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm	6	m			P 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル練 高炉	0.05	m3			P 15 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	0.3	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 16 号	
根固工	1	式				
かごマット工	1	式				
ふとんかご 設置 ｽﾏｰﾌﾞ 式 50cm × 120cm	2	m			P 17 号	
吸出し防止材設置	2	m2			P 18 号	
取付工	1	式				
練石積	1	式				
裏石積工 厚さ20cm	8	m2			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし	1	m2				
積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	0.448	m3				
生コンクリート 小型車割増 4t車	0.448	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
単管傾斜足場						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
フクレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
裏石積工 厚さ20cm						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	1.7	m3				
生コンクリート 小型車割増 4t車	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第1号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:3次基準] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【第2号 施工パッケージ】 掘削 片切掘削 破砕片除去有(5万m3未満) 軟岩							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗｰ)[標・超低騒音・排：2014年規制] バックケット容量0.8m3							
大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級							
バックホウ(ｸｰﾗｰ型)[標準型・排対：2014年規制] バックケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							

勝浦町

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【第4号 施工パッケージ】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3									
タバ 及び ラマ[ラマ] 通称 60～80kg級									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂					

1 m3 当り

1 m3 当り

[illegible]

【第5号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 8 運搬距離 6.0km以下							

【第6号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準〕 バック容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕 = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【第7号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第8号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【第 9 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

【第11号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高) [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 12 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【第13号 施工パッケージ】 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準] バックホウ容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クッシャー RC-40							
軽油							

勝浦町

【第14号施工パッケージ】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付〕 バック容量0.5～0.6m ³ 吊能力2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 800mm							
軽油							

勝浦町

【 第 15 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント(高炉B) 25kg袋入							
コンクリート用骨材砂 洗い 細目							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 16 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

【第17号 施工パッケージ】 ふとんかご 設置 スロ-ﾌﾟ式 50cm×120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm50cm×120cm							
割栗石 150-200mm							
軽油							
その他(材料)							

勝浦町

【第18号 施工パッケージ】 吸出し防止材設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm							
【端数調整】							