令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

勝浦町

町　　長	副 町 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	令和８年度生名中道線拡幅工事（担い手確保型）		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度生名中道線拡幅工事（担い手確保型）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島３
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事01	1	式				
生名中道線	1	式				
土工	1	式				
埋戻し 小規模	3	m3			P　1 号	
床掘り 土砂 小規模	55	m3			P　2 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P　1 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	33	m3			P　3 号	
整地 残土受入れ地での処理	33	m3			P　4 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	11	m			P　5 号	
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	10	m2			P　6 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1.2	m3			P　7 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	1.2	m3				
水路工	1	式				
角フリュームIII型	1	式				
角フリューム　III型 W400*H400　同等品	20	本				
Ｕ型側溝据付け	40	m			施　1 号	
モルタル練 高炉	0.3	m3			P　8 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	2	m3			P　9 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m2			P　10 号	
基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下	21	m2			P　11 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 小型	1	m3			P　12 号	
1号現場打水路	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 小型	2	m3			P　12 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
型枠 一般型枠 小型構造物	17	m2			P　13 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			P　11 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.002	t			施　2 号	
２号現場打水路	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 小型	1	m3			P　12 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 24-8-40(高) 小型	0.1	m3			P　14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			P　13 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	3	m2			P　11 号	
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	0.5	m2			P　15 号	
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.009	t			施　3 号	
鉄筋工 加工･組立 差筋および杭頭処理	0.001	t			施　4 号	
グレーチング T-14　ボルト固定式	2	枚				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
石積工	1	式				
練石積 ｔ＝20ｃｍ	45	m2			単　1 号	
舗装工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	5	m3			P　9 号	
溶接金網 φ6*150*150	40	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	40	m2			P　16 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	7	m2			P　16 号	
グレーチング　T-2 L＝995　690*460*32	9	枚				
視線分離標設置 H＝650㎜	2	本				
生名中道支線	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	9	m			P　5 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	8	m2			P　6 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　17 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	1	m3				
舗装工	1	式				
コンクリート舗装 t=12cm	8	m2			単　2 号	
溶接金網 φ6*150*150	8	m2				
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1	m2			P　18 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	14	孔			P　19 号	
不陸整正	8	m2			単　3 号	
差し筋	0.004	t			単　4 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.02	m2			P　20 号	
直接工事費計						

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

勝浦町

【 第　1 号 単価表 】

練石積 ｔ＝20ｃｍ　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
裏石積工 厚さ20㎝	1	m2			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

コンクリート舗装 t=12cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	0.12	m3			P　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

不陸整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基面整正	1	m2			P　21 号	
タンパ締固め	0.05	m3			P　22 号	
再生粒度調整砕石 RM-30	0.05	m3				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

差し筋　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1	t				
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	1	t			施　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　2 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　3 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　4 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　差筋および杭頭処理　　1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　5 号 施工単価表 】

裏石積工 厚さ20㎝　　50　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
割栗石 50-150㎜	11.4	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

鉄筋工 組立　差筋および杭頭処理　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

勝浦町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

勝浦町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

勝浦町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 5　運搬距離 3.5km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

勝浦町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

勝浦町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

勝浦町

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下				

勝浦町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10　運搬距離 9.0km以下				

勝浦町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

モルタル練　高炉　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入							
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂 洗い 細目							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ｾﾒﾝﾄ種類 高炉			[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

【 第 11 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1 m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

勝浦町

【 第 11 号 施工パッケージ 】　（続 き）

基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1 m2 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 砕石の厚さ 12.5㎝を超え17.5㎝以下			[J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 12 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-25(高) 小型　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第 13 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

勝浦町

【 第　14 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 24-8-40(高) 小型　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40 高炉 W/C≦55%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 32　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-40(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　15 号 施工パッケージ 】

型枠　撤去しない埋設型枠 床版部　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　型枠の種類 撤去しない埋設型枠			[J2] = 6　構造物の種類 床版部				

【 第　16 号 施工パッケージ 】

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3							
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生粒度調整砕石 RM-30							

勝浦町

【 第　16 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J3] = 2　材料 再生粒度調整砕石 RM-30			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第 17 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 4　運搬距離 8.0km以下				

勝浦町

【 第 18 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第 19 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満　　1 孔 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2KVA							
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40㎜							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

勝浦町

【 第 19 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　30㎜以上200㎜未満　　1　孔 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　削孔深さ 30㎜以上200㎜未満							

【 第 20 号 施工パッケージ 】

目地板　30㎡2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜　　1　㎡2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10㎜							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30㎡2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

勝浦町

【 第 21 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

勝浦町

【 第　22 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用							