令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

勝浦町

町　　長	副 町 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	令和８年度生名大井線舗装工事（担い手確保型）		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

工　事　年　度	令和　8　年度
工　　事　　名	令和８年度生名大井線舗装工事（担い手確保型）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年11月01日公共
単　価　地　区	徳島３
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
備　　考	

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装工事01	1	式				
舗装工	1	式				
切削オーバーレイ	1	式				
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	480	m2			P　1 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無	20	m3			P　2 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	30	t				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 夜間	480	m2			P　3 号	
オーバーレイ	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 夜間	730	m2			P　3 号	
区画線	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	250	m			施　1 号	
側溝工	1	式				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	2	m			P　4 号	
舗装版破砕 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 厚15cm以上35cm以下	0.2	m2			P　5 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P　6 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	0.1	t				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.3	m3			P　7 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P　8 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	5	孔			P　9 号	
差し筋	0.001	t			単　1 号	
グレーチング設置 鋼製蓋　T=25　ボルト固定式	2	枚			単　2 号	
交通安全施設設置工	1	式				
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650	4	本			施　2 号	
仮設工	1	式				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員	1	式				
交通誘導警備員B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
合計						

勝浦町

【 第　1 号 単価表 】

差し筋　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1	t				
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	1	t			施　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

グレーチング設置 鋼製蓋　T=25　ボルト固定式　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
蓋版据付け	1	枚			施　4 号	
グレーチング 鋼製蓋　T=25　ボルト固定式	1	枚				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　1 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15㎝ 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850㎜	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　2 号 施工単価表 】

車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔･1本脚)φ80 高650　　1　本 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
車線分離標設置(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚) φ80 高さ650㎜	1	本				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　3 号 施工単価表 】

鉄筋工 組立　差筋および杭頭処理　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　4 号 施工単価表 】

蓋版据付け　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

路面切削　全面切削6cm以下(4000m2以下)　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対:3] 切削幅2.0×深さ0.23m							
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式] ﾎｯﾊﾟ収集容量1.5m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							

勝浦町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

路面切削　全面切削6cm以下(4000m2以下)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工区分･平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)　[J2] = 2　段差すりつけの撤去作業 有り [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　2 号 施工パッケージ 】

殻運搬(路面切削)　DID区間無　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　DID区間の有無 無 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 18　運搬距離 13.5km以下				

勝浦町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 夜間　　1　㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m							
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

勝浦町

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 夜間　　1　㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　㎜　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [y2] = 2　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価有り				

勝浦町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

勝浦町

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

勝浦町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 厚15cm以上35cm以下　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版破砕　CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 厚15cm以上35cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J5] = 1　Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装のAS舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 5　舗装版厚 15cm以上35cm以下 [J6] = 1　積込作業の有無 有り				

勝浦町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10　運搬距離 9.0km以下				

勝浦町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

勝浦町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　30㎜以上200㎜未満　　1　孔 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2KVA							
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40㎜							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

勝浦町

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　30㎜以上200㎜未満　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　削孔深さ 30㎜以上200㎜未満							