令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

勝浦町

町　　長	副 町 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	令和８年度横瀬立川線改良工事（担い手確保型）		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度横瀬立川線改良工事（担い手確保型）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年11月01日公共
単　価　地　区	徳島３
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
道路改良工事01	1	式				
作業土工	1	式				
舗装版切断 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	32	m			P　1 号	
舗装版破砕 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 厚15cm以上35cm以下	9	m2			P　2 号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	8	m3			P　3 号	
床掘り 土砂 小規模	5	m3			P　4 号	
コンクリートはつり 3cm以下	4	m2			P　5 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	2	m3			施　1 号	
埋戻し 小規模　（路床）	4	m3			P　6 号	
埋戻し 小規模　（石積裏）	3	m3			P　7 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P　8 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	3	m3			P　9 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	5	m3				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	13	m3			P　10 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	7	m3			P　11 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	7	m3			P　12 号	
整地 残土受入れ地での処理	6	m3			P　13 号	
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	9	m2			P　14 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	9	m2			P　15 号	
付帯工（段差処理）	1	式				
高圧洗浄機運転 工事用・ｴﾝｼﾞﾝ駆動 35-70ｌ/min 14.7MPa		日				
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	1	m3			P　16 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	m2			P　17 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
石積工	1	式				
練石積 厚さ20㎝	34	㎡			施　2 号	
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-50	2	ｍ				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10㎜9.8KN/ｍ	1	㎡				
排水構造物工	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高) 小型	4	㎥			Ｐ　18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	㎡			Ｐ　19 号	
鉄筋工 加工･組立 差筋	0.055	ｔ			施　3 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満	176	孔			Ｐ　20 号	
蓋版据付け 鋼製グレーチング 40kg/枚以下	15	枚			施　4 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	23	枚			施　5 号	
床版工	1	式				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高) 小型	0.2	m3			P　21 号	
型枠 一般型枠 小型構造物 （床版部）	1	m2			P　22 号	
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	2	m2			P　23 号	
埋設型枠 300用	2	枚				
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.011	t			施　6 号	
鉄筋工 加工･組立 差筋	0.006	t			施　7 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満	12	孔			P　20 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

勝浦町

【 第　1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　2 号 施工単価表 】

練石積 厚さ20cm　　50　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　3 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　差筋　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　4 号 施工単価表 】

蓋版据付け　鋼製グレーチング 40kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製グレーチング （JISタイプ）300用T14 995*410*95	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

蓋版据付け　道路用3種300 41.2×9.5×50　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　6 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　7 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　差筋　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ							

勝浦町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 [J4] = 2　ｺﾝｸﾘ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版全体厚 15cmを超え30cm以下			[J3] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 厚15cm以上35cm以下　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

勝浦町

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版破砕　CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 厚15cm以上35cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J5] = 1　Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装のAS舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 5　舗装版厚 15cm以上35cm以下 [J6] = 1　積込作業の有無 有り				

勝浦町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準以外　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 8　施工数量 標準以外			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

勝浦町

【 第　4 号 施工パッケージ 】
床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

勝浦町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

コンクリートはつり　3cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
空気圧縮機[可搬･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ] 吐出量3.5～3.7m3/min･ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリートはつり　3㎝以下　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 1　平均はつり厚 3㎝以下			[J2] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　（路床）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

勝浦町

【 第　6 号 施工パッケージ 】　（続　き）

埋戻し　小規模　（路床）　　1　　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　7 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　（石積裏）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模 （石積裏）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　8 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JE] = 5　運搬距離 10.9km以下 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用							

勝浦町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 11　運搬距離 12.0km以下				

勝浦町

【 第 10 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 1　運搬距離 0.2km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

勝浦町

【 第 11 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 小規模(標準以外)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　作業内容 小規模(標準以外)				

勝浦町

【 第 12 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 4　運搬距離 2.5km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

勝浦町

【 第 13 号 施工パッケージ 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

勝浦町

【 第　14 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

勝浦町

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y2] = 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し				

勝浦町

【 第 15 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

勝浦町

【 第 15 号 施工パッケージ 】　（続 き）

基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 砕石の厚さ 12.5㎝を超え17.5㎝以下 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				

勝浦町

【 第 16 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型　　1　　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第 17 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

勝浦町

【 第 18 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-25(高) 小型　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第 19 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　㎡2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

勝浦町

【 第 20 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30㎜以上200㎜未満　　1 孔 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2KVA							
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ] 穴あけ能力φ38～40㎜							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

勝浦町

【 第　20 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　30㎜以上200㎜未満　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　削孔深さ 30㎜以上200㎜未満							

【 第 21 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 24-12-25(高) 小型　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 23　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　22 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物 （床版部）　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

勝浦町

【 第 23 号 施工パッケージ 】

型枠　撤去しない埋設型枠 床版部　　1　㎡2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　型枠の種類 撤去しない埋設型枠			[J2] = 6　構造物の種類 床版部				

勝浦町