令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

勝浦町

町　　長	副 町 長	収 入 役	部　　長	課　　長	課長補佐	係　　長	精 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	
工　事　番　号			
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　　事　　名	令和８年度星谷橋架け替え工事(星谷側堤脚水路工事)　担い手確保型		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度星谷橋架け替え工事(星谷側堤脚水路工事)　担い手確保型
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年11月01日公共
単　価　地　区	徳島３
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事01	1	式				
護岸附帯構造物工	1	式				
河川土工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	50	m3			P　1 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	900	m3			P　2 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P　3 号	
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P　4 号	
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土	30	m2			P　5 号	
法面整形 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	210	m2			P　6 号	
盛土材運搬	880	m3			施　1 号	
護岸付帯物工	1	式				
床掘り 土砂 標準	40	m3			P　7 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P　8 号	
基面整正	50	m2			P　9 号	
法止壁 H=600	50	m			施　2 号	
附帯道路工	1	式				
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	75	m2			P　10 号	
水路工	1	式				
床掘り 土砂 標準	20	m3			P　7 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P　8 号	
基面整正	30	m2			P　9 号	
２号水路工	64	m			施　3 号	
坂路工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P　4 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
床掘り 土砂 標準	20	m3			P　7 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			P　8 号	
基面整正	20	m2			P　9 号	
２号坂路工	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	6	m3			P　11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	15	m2			P　12 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	13	m2			P　13 号	
鉄筋工 加工	0.012	t			施　4 号	
コンクリート舗装工 表層　t=10cm	12	m2			施　5 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	12	m2			P　14 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	3	枚			施　6 号	
舗装止工	1	m			施　7 号	

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
３号坂路工	1	式				
コンクリート舗装工 表層　t=10cm	28	m2			施　5 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	28	m2			P　14 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	7	m3			P　15 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	22	m2			P　16 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	10	m2			P　13 号	
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3			施　8 号	
石積取壊し 控35cm　(積込ルーズ)	40	m2			施　9 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	16	m3			P　17 号	
交通誘導警備員	1	式				
交通誘導警備員B		人				

勝浦町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

勝浦町

【 第　1 号 施工単価表 】

盛土材運搬　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P　18 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	1	m3			P　19 号	
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　2 号 施工単価表 】

法止壁 H=600　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1.83	m3			P　11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.4	m2			P　12 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P　20 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	5.1	m2			P　13 号	
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　3 号 施工単価表 】

２号水路工　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1.8	m3			P　11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	18	m2			P　12 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P　20 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			P　13 号	
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　4 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

コンクリート舗装工 表層　t=10cm　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P　15 号	
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　6 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
グレーチング プレーンタイプ300用	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　7 号 施工単価表 】

舗装止工　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.8	m3			P　11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			P　12 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	4	m2			P　13 号	
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　8 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

勝浦町

【 第　9 号 施工単価表 】

石積取壊し　控35㎝　(積込ルーズ)　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
積込(ルーズ) 岩塊･玉石 土量50,000m3未満	3.5	m3			P　21 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】
掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 2　施工方法 片切掘削				

勝浦町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路床盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害無し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地] 通称7t級							
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1　施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 1　障害の有無 障害無し							

勝浦町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

勝浦町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

勝浦町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

法面整形　盛土部 砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J3] = 1　現場制約の有無 現場制約有り [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　法面締固めの有無 法面締固め有り [J4] = 2　土質 砂及び砂質土､粘性土				

勝浦町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

法面整形　切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　整形箇所 切土部 [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			[J3] = 1　現場制約の有無 現場制約有り [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

勝浦町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

勝浦町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【 第　10 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12　材料 路盤材(各種) [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第 11 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-40(高)　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　12 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

勝浦町

【 第 13 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

勝浦町

【 第　13 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　12.5㎝を超え17.5㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5㎝を超え17.5㎝以下 [J3] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				

勝浦町

【 第　14 号 施工パッケージ 】

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3							
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							

勝浦町

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J3] = 7　材料 路盤材(各種)			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第 15 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

勝浦町

【 第　16 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第 17 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　㎥3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 5　運搬距離 10.9km以下				

勝浦町

【 第 18 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

勝浦町

【 第 19 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 7　運搬距離 4.0km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

勝浦町

【 第　20 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10㎜							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

勝浦町

【 第 21 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　岩塊･玉石 土量50,000m3未満　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土質 岩塊･玉石			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				